

45242000-5 Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych

POMOST PŁYWAJĄCY NOWĘCIN
nad jeziorem Sarbsko

Identyfikator kosztorysu: POMOST PŁYWAJĄCY NOWĘCIN

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2014-02-14 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	45242000-5 Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych Wykonanie pomostu pływającego		
1.1	Roboty przygotowawcze i ziemne		
1	KNR 2-01 121-1 Roboty pomiarowe przy tyczeniu lokalizacji pomostu	ha	0,01
2	KNR 2-01 311-1 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp, kat.gruntu I-II 10,0*5,0*0,20	m3	10,00
3	KNR 2-25 408-4 Budowa nawierzchni z płyt pełnych o powierzchni pow.3 m2 3,0*1,5*2	m2	9,00
4	KNR 2-01 507-1 Plantowanie skarpy i powierzchni brzegu w obrębie projektowanego pomostu, kat. gruntu II 10,0*5,0	m2	50,00
1.2	45242000-5 Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych Roboty konstrukcyjne - wykonanie pomostu		
5	KNR 2-10 102-2 [R=0,955] Wbijanie pali kotwicznych średnicy 70 mm, ze świdrem 1,50 m, na głębokość do 4,0 m w grunt kat. III, z jednostek pływających	szt	2,00
6	KNR 2-10 101-2 [R=0,955] Wbijanie pali kotwicznych średnicy 70 mm, ze świdrem 1,50 m, z terenu lub rusztowań - głębokość wbicia pali do 4 m, kat.gruntu III	szt	2,00
7	KNR 2-02 203-1 Wykonanie i montaż "martwych" kotwic, betonowych, o ciężarze ca 700 kg, w ilości 6 szt. 1,1*0,6*0,5*6,0	m3	1,98
8	KNR 2-23 601-2 [R=0,955] Zakup i montaż konstrukcji z pływaków - 4-rech kompletnych pontonów segmentowych N610 (2,4*6,0m) wraz ze złączami śrubowymi 6*0,2	t	1,20
9	KNR 2-23 601-3 [R=0,955] Montaż konstrukcji pomostu - trapu dojazdowego zawiasowego 1,2*5,0 m z dodatkowym pływakiem M30 oraz wspornikiem trapu 2,5 m	t	0,20
10	KNR 2-23 601-5 [R=0,955] Montaż lin kotwiących - łańcuchów śr. 13 mm z szeklami śr. 14 mm, pierścieniami kotwicznymi, długości ca 80 m	t	0,20
11	KNR 2-23 606-1 [R=0,955] Balustrada pomostu i trapu dojazdowego - reling drewniany 24,0+5,0	m	29,00
2	45242000-5 Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych Wypożyczenie pomostu		
2.1	Dodatkowe wyposażenie pomostu		
12	KNR 2-23 605-3 [R=0,955] Elementy uzupełniające pomostów - elementy wyposażenia: drabinki metalowe	szt	2,00

mgr inż. Tadeusz Mazurkiewicz

uprawnienia do projektowania i nadzorowania:
AN/8346/187/RS - sierpień 2014